




Kalipron Kft.

1107 Budapest, Baza utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Ügyintéző: Katona János
Tel: 06-70-336-3305

Taksony Polgármesteri Hivatal

Tárgy: MŰSZAKI LEÍRÁS – Taksony településen 3 db helyszínen közvilágítás tervezés kivitelezéssel tárgyú ajánlatokhoz

Tisztelt Reichné Lehoczky Mária Úrhölgy !

Megrendelésük , illetve a személyes találkozásunkkor a helyszínen felmérték alapján az alábbi műszaki megoldást ajánlom Önöknek :

1. Taksony Szárcsa u. 1 melletti játszótér közvilágítás tervezés kivitelezés

Az adott helyszínen a meglévő ELMŰ hálózati oszloptól 40 m-re létesíteni kell egy 6 m magas talpcsavaros acél kandellábert. Ezen oszlopra fel kell szerelnie 1 db MODUS 36 W kompakt lámpatestet. A meglévő oszlop és az új kandelláber között 40 m hosszban fektetni kell 0,7 m mélységben , homokágyban , jelzőszalaggal ellátva NY-Y-J 4x16 mm² Cu kábelt. A kábelt a meglévő közvilágítási áramkörre kell rákötni. Az új kandellábernél 1 db 3 m rúd földelőt kell létesíteni .

2. Taksony Attila utca a Vezér u.- Széchenyi utcák közt közvilágítás tervezés kivitelezés

Az adott helyszínen az Attila u. sarkán meglévő ELMŰ hálózati oszloptól 80 m hosszban létesíteni kell 3 db 6 m magas talpcsavaros acél kandellábert a Széchenyi I. u.sarkáig. . Ezen oszlopokra fel kell szerelnie 1-1 db MODUS 36 W kompakt lámpatestet. A meglévő oszlop és a Széchenyi I. u. között 80 m hosszban fektetni kell 0,7 m mélységben , homokágyban , jelzőszalaggal ellátva NY-Y-J 4x16 mm² Cu kábelt. A telkek kapubejáróinál illetve a közművek keresztezésénél előírás szerint védőcsőben kell a kábelt létesíteni . A kábelt a meglévő közvilágítási áramkörre kell rákötni. Az új kandellábernél 1 db 3 m rúd földelőt kell létesíteni .

3. Taksony Káposztás sor - Súlyom u. - Szent Gellért utcák közt közvilágítás tervezés kivitelezés (Káposztás sor 37 számig, onnan meglévő légvezetékes hálózat van)

Az adott helyszínen a Súlyom u. sarkán létesíteni kell egy földre telepített közvilágítási elosztó és vezérlő szekrényt. A szerkevény betáplálása a meglévő légvezeték hálózatról történik NAYY-J 4x95 mm² kábellel. A közvilágítási szekrényből 420 m hosszban

fektetni kell 0,7 m mélységben , homokágyban , jelzőszalaggal ellátva NYY-J 4x16 mm² Cu kábelt. A telkek kapubejáróinál illetve a közművek keresztezésénél előírás szerint védőcsőben kell a kábelt létesíteni .

A 420 m-es nyomvonalon 15 db 6 m magas talpcsavaros acél kandellábert. kell létesíteni , oszlopként 1 db MODUS 36 W kompakt lámpatesttel.

Amennyiben a korábbi tervben szereplő csatlakozó kábel létesítése egyszerre történik a közvilágítási kábel létesítésével , akkor a közös szakaszon csak a csatlakozó kábelnél számolunk el földmunkát, a közvilágítási kábelnél nem !

Mindhárom területnél figyelembe vettük az ELMŰ Hálózati Kft által , valamint a közterületi tervezés során elvárt minimális előírásokat. Az elkészült munkák geodéziailag be lesznek mérve és a megfelelő dokumentáció átadását is tartalmazza. Tartalmazza az ELMŰ Hálózati Kft-vel kötendő TMÁ-s szerződéshez szükséges minden elvárás , illetve a szükséges ügyintézés is !


Budapest, 2018.11.12

Tisztelettel



Katona János

Isziron Kft.
1107 Budapest Baza u. 26.
Adószám: 13757063-2-42
Cg.: 01-09-871639
4



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Baza utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Ügyintéző: Katona János

Tel: 06-70-336-3305

Fax: 06-1-470-8051

Taksony Polgármesteri Hivatal

18AK033

Lehoczky Mária

Taksony Szárcsa u. 1 meletti játszótér közvilágítás tervezés
kivitelezés

Tárgy : Árajánlat

Tisztelt Lehoczky Mária Úrhölgy !

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket tárgyi munkára vonatkozóan, melyet az alábbiakban adnám meg :

Tervezési díj : 300 000 Ft+Áfa

Munkadíj : 572 820 Ft+Áfa

Anyagdíj: 278 850 Ft+Áfa

Mindösszesen : 1 151 670 Ft+Áfa


A fenti ár a komplett tervezés és kivitelezés díját tartalmazza, a TMA szerződés megkötéséhez szükséges ügyintézéssel , ELMŰ alapján elvárt dokumentálással, mérésekkel , geodéziai és megvalósulási rajzokkal. Műszaki tartalom 1 db 6 m acélkandelláber , 36 W kompakt lámpával és kb. 40 m NY-Y-J 4x16 mm² kábel fektetésével .

A kiviteli terv elkészítését jóváhagyattatás a megrendeléstől számított 3 hónapon belül vállaljuk (közműegyeztetés 1 hónap , ELMŰ jóváhagyás 1 hónap). A kivitelezés befejezését a jóváhagyott kiviteli terv készhezvételétől számított 2 hónapon belül vállaljuk. A műszaki átadás az ELMŰ felé meglévő TMA szerződés megléte esetén kivitelezés befejezése után közel egy hónap !

Ajánlatunkat 2018.06.30 -ig tartjuk érvényben.

Budapest, 2018.11.09


Tisztelettel :


Katona János
ügyvezető

1
Cg.: 01-09-871639
Adószám: 13767083-2-42
1107 Budapest, Baza u. 26.
Kalipron Kft.

Anyaglista


		Taksony Szárcsa u. 1 melletti játszótér közvilágítás tervezés kivite		Mennyiségi ellenőr:	
Árajánlat kéro		Taksony Polgármesteri Hivatal		Dátum:	
Ajánlati szám		18AK033		Anyagár-ellenőr:	
Megrendelészám:				Dátum:	
Sorszám	Cikkszám (BSZJ)	Megnevezés	M. e.	Egységár	Elfogadott mennyiség
6.1	A-10001444	Rúd földelő 3 m-es Ø20	db	6 169	1
6.138	A-10023395	Kábelrögzítő bilincs B1300-ra	klt	26 595	1
13.1	A-10026024	Áramkötés csupasz 25-120 Al / csupasz 25-120 Al	db	690	2
13.8	A-10026023	Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	db	774	2
17.7	A-10023317	Kábel 1 kV NY-Y-J 4x16 RE (Cu)	m	1 771	54
21.4	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel"	kg	1 549	1
22.1	A-10006388	Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 10-25	klt	2 382	1
33.13	A-10010904	Kábelsaru alu sajtolható PF 305 656 003 50 RM d=12	db	788	1
62.4	A-10026798	Lámpaoszlop acél 6m kúpos talpcsavaros	db	89 985	1
62.16	A-10019579	Lámpaoszlop alap ZR2-12	db	13 335	1
66.39	A-10020952	Lámpatest Attasé 36 W, HAL 36, VB oszlopra	db	28 518	1
67.1	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	db	10 966	1



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Ügyintéző: Katona János

Tel: 06-70-336-3305

Fax: 06-1-470-8051

Taksony Polgármesteri Hivatal

18AK034

Lehoczky Mária

Taksony Attila utca a Vezér u.- Széchenyi utcák közt közvilágítás
tervezés kivitelezés

Tárgy : Árajánlat

Tisztelt Lehoczky Mária Úrhölgy !

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket tárgyi munkára vonatkozóan, melyet az alábbiakban adnám meg :

Tervezési díj : 500 000 Ft+Afa

Munkadíj : 1 174 900 Ft+Áfa

Anyagdíj: 730 440 Ft+Áfa

Mindösszesen : 2 405 340 Ft+Áfa

A fenti ár a komplett tervezés és kivitelezés díját tartalmazza, a TMÁ szerződés megkötéséhez szükséges ügyintézéssel , ELMŰ alapján elvárt dokumentálással, mérésekkel , geodéziai és megvalósulási rajzokkal. Műszaki tartalom 3 db 6 m acélkandelláber , 36 W kompakt lámpával és kb. 80 m NY-Y-J 4x16 mm2 kábel fektetésével .

A kiviteli terv elkészítését jóváhagyattatás a megrendeléstől számított 3 hónapon belül vállaljuk (közműegyeztetés 1 hónap , ELMŰ jóváhagyás 1 hónap). A kivitelezés befejezését a jóváhagyott kiviteli terv készhezvételétől számított 2 hónapon belül vállaljuk. A műszaki átadás az ELMŰ felé meglévő TMA szerződés megléte esetén kivitelezés befejezése után közel egy hónap !

Ajánlatunkat 2018.06.30 -ig tartjuk érvényben.

Budapest, 2018.11.12

Tisztelettel :

Katona János


ügyvezető

Kalipron Kft.
1107 Budapest Basa u. 26.
Adószám: 13757093-2-42
Cg.: 01-09-871639

Anyaglista

		Taksony Attila utca a Vezér u.- Széchenyi utcák közt közvilágítás	Mennyiségi ellenőr:		
Arajánlat kéré		Taksony Polgármesteri Hivatal	Dátum:		
Ajánlati szám		18AK034	Anyagár-ellenőr:		
Megrendelészám:			Dátum:		
Sorszám	Cikkszám (BSZJ)	Megnevezés	M. e.	Egységár	Elfogadott mennyiség
6.1	A-10001444	Rúdfelelő 3 m-es Ø20	db	6 169	1
6.138	A-10023395	Kábelrögzítő bilincs B1300-ra	klt	26 595	1
13.1	A-10026024	Aramkötés csupasz 25-120 Al / csupasz 25-120 Al	db	690	1
13.8	A-10026023	Aramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	db	774	2
17.7	A-10023317	Kábel 1 kV NY-Y 4x16 RE (Cu)	m	1 771	98
21.4	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erőáramú kábel"	kg	1 549	2
22.1	A-10006388	Végelzáró szabadteri 1 kV KVMSZ 10-25	klt	2 382	1
33.13	A-10010904	Kábelcsatl. alu sajtolható PF 305 656 003 50 RM d=12	db	788	1
62.4	A-10026798	Lámpaoszlop acél 6m kúpos talpcsavaros	db	89 985	3
62.16	A-10019579	Lámpaoszlop alap ZR2-12	db	13 335	3
66.22	A-10018276	Lámpatest ALTRA2/FSD36/PMIOB	db	57 586	3
67.1	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	db	10 966	3


107 Budapest St
Kellerton, Mo
63057
1. 871600
2. 242
4. 28



Kalipron Kft.

1107 Budapest, Basa utca 26.

Fax: 06/1 470-80-51 E-mail: kalipron@enternet.hu



Ügyintéző: Katona János

Tel: 06-70-336-3305

Fax: 06-1-470-8051

Taksony Polgármesteri Hivatal

18AK035

Lehoczky Mária

Taksony Káposztás sor - Solyom u. - Szent Gellért utcák közt
közvilágítás tervezés kivitelezés

Tárgy : Árajánlat

-

Tisztelt Lehoczky Mária Úrhölgy !

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket tárgyi munkára vonatkozóan, melyet az alábbiakban adnám meg :

Tervezési díj : 700 000 Ft+Afa

Munkadíj : 4 891 730 Ft+Áfa

Anyagdíj: 3 166 700 Ft+Áfa

Mindösszesen : 8 758 430 Ft+Áfa

A fenti ár a komplett tervezés és kivitelezés díját tartalmazza, a TMÁ szerződés megkötéséhez szükséges ügyintézéssel, ELMŰ alapján elvárt dokumentálással, mérésekkel, geodéziai és megvalósulási rajzokkal. Műszaki tartalom 1 db közvilágítási szekréy és a hozzá tartozó kábel, 15 db 6 m acélkandelláber, 15 db 36 W kompakt lámpával és kb. 420 m NY-Y-J 4x16 mm² kábel fektetésével.

A kiviteli terv elkészítését jóváhagyattatás a megrendeléstől számított 3 hónapon belül vállaljuk (közműegyeztetés 1 hónap, ELMŰ jóváhagyás 1 hónap). A kivitelezés befejezését a jóváhagyott kiviteli terv készhezvételétől számított 2 hónapon belül vállaljuk. A műszaki átadás az ELMŰ felé meglévő TMA szerződés megléte esetén kivitelezés befejezése után közel egy hónap !

Ajánlatunkat 2018.06.30 -ig tartjuk érvényben.

Budapest, 2018.11.12

Tisztelettel :

Katona János

ügyvezető

Kalipron Kft.
1107 Budapest Basa u. 26.
Adószám: 13757063-2-42
Cg.: 01-09-871639

Anyaglista

		Taksony Káposztás sor - Solyom u. - Szent Gellért utcák közt köz		Mennyiségi ellenőr:	
Ajánlatlító kérés		Taksony Polgármesteri Hivatal		Dátum:	
Ajánlati szám		18AK035		Anyagár-ellenőr:	
Megrendelés szám:				Dátum:	
Sorszám	Cikkszám (BSZJ)	Megnevezés	M. e.	Egységár	Elfogadott mennyiség
6.1	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	db	6 169	4
6.138	A-10023395	Kábelrögzítő bilincs B1300-ra	klt	26 595	1
13.1	A-10026024	Áramkötés csupasz 25-120 Al / csupasz 25-120 Al	db	690	2
13.8	A-10026023	Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	db	774	5
17.3	A-10023326	Kábel 1 kV NYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV (Al)	m	1 676	22
17.7	A-10023317	Kábel 1 kV NYY-J 4x16 RE (Cu)	m	1 771	452
21.4	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel"	kg	1 549	8
22.2	A-10006389	Végelzároló szabadláti 1 kV KVMSZ 50-95	klt	4 426	1
22.4	A-10009892	Végelzároló belteri 1 kV KVMB 10-25	klt	1 445	1
22.5	A-10009893	Végelzároló belteri 1 kV KVMB 50-95	klt	2 466	1
33.13	A-10010904	Kábelsaru alu sajtoltaló PF 305 656 003 50 RM d=12	db	788	1
35.2	A-10003413	Kábelsaru réz sajtoltaló PF 300 004 004 16 RM d=10	db	189	15
52.3	A-10023704	Vill szekrény 3*1 közvil	db	106 406	1
62.4	A-10026798	Lámpaoszlop acél 6m kúpos talpcsavaros	db	89 985	15
62.16	A-10019579	Lámpaoszlop alap ZR2-12	db	13 335	15
66.39	A-10020952	Lámpatest Attasé 36 W HAL 36 VB oszlopra	db	28 518	15
67.1	A-10006843	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	db	10 966	15

Kalipron Kft.
1107 Budapest, Pasa u. 26.
Adószám: 13717063-2-42
Cg.: 07-09-87639
1